

GWARANCJA JAKOŚCI WYKONAWCY
OKREŚLAJĄCA UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (UŻYTKOWNIKA*)
ZA WADY FIZYCZNE PRZEDMIOTU GWARANCJI

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Numer telefonu:, numer faks-u....., e-mail

1. Przedmiot gwarancji:

Przebudowa zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą w zakresie obejmującym:

- a) remont-przebudowę istniejącego basenu pływackiego o wymiarze 25x50m, wraz z wykonaniem półki (listwy wycieczkowej), wykonaniem ścian dociskowych, wykonaniem przelewów żelbetowych, wykonanie dna niecki, foliowanie niecki folią basenową PCV-P zgrzewalną zbrojoną o grubości 1,5mm oraz skróceniem basenu do 33,33m – wielkość docelowa ok. 25x33,3 m, głębokość 1,35 -2 m, powierzchnia lustra wody 832,50 m²;
- b) budowę niecki rekreacyjnej - niecka ze stali nierdzewnej: wielkość docelowa głębokość 1,20 -1,30 m, powierzchnia lustra wody 608,20 m², wraz z atrakcjami:
- Grzybek wodny
 - Parasol wodny
 - Ruchoma armatka wodna
 - Wodny masaż stóp
 - Siatka do wspinaczki typ „Piramida”
 - Gejzer powietrzny
 - Leżanka z masażem
 - Ściana wodna
 - Kabina masażowa powietrzna z wodnym masażem stóp
 - Huśtawka wodna
 - Masażery ściennie
 - Rwąca rzeka
- c) budowę brodzika dla dzieci- niecka ze stali nierdzewnej, o powierzchni lustra wody 174,60m² głębokość od 0,01 do 0,45m, z atrakcjami:
- Gejzer powietrzny
 - Dzwonek wodny
 - Jeż wodny
 - Stołek do siedzenia
- d) budowę wodnego placu zabaw z tryskaczami wodnymi o powierzchni 155,00m², o wymiarach 11,00x15,00 m - nawierzchnia z tworzyw sztucznych, bezpiecznych - EPDM, wielowarstwowa, wykonywana in situ na podłożu betonowym,
- Dysza „galaretka”
 - Dysza „wulkan”
 - Dysza „Wiaderka”
 - Dysza „Palma”
 - Dysza „Liść”
 - Dysza „Drzewko”
 - Dysza „Kwiat stokrotka”
 - Armatka obrotowa
 - Tunel z kręgow
 - Dysza „Parasol”
 - Dysza „Wulkan”
 - Dysza tunel
 - Dysza „Pączek”
- d) 4 zjeżdżalnie wodne z wannami hamownicymi. Typy zjeżdżalni:
- Zjeżdżalnia Pontonowa
 - Zjeżdżalnia trójtrowa Multislide
 - Zjeżdżalnia Kamikaze
 - Zjeżdżalnia Cebula z odlotem
- e) budowę placu zabaw dla dzieci, o powierzchni 893,20m² - nawierzchnia z tworzywa sztucznego EPDM, w ramach placu zabaw :
- Urządzenie zabawowe typu STATEK
 - Urządzenie liniowe typu GWIAZDA
 - Huśtawka na planie koła z membrana
 - Huśtawka podwójna + huśtawka bocianie gniazdo
 - Huśtawka dźwigniowa dwuosobowa

- Huśtawka dźwigniowa czteroosobowa
 - Bujak pojedynczy
 - Bujak z ławeczką
 - 11 sztuk ławek
- f) budowę siłowni plenerowej, o powierzchni 142,60m² z kostki betonowej, wyposażonej w urządzenia:
- Biegacz
 - Rowerek
 - Wiosła
 - Twister
 - Motyl
 - Narciarz
- g) budowę dwóch boisk do piłki plażowej o wymiarach 9 x 18m, teren o nawierzchni piaszczystej o wymiarach 16 x 25m,
- h) przebudowę i rozbudowę istniejących budynków wraz z dostosowaniem do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne,
- budynek technologii wody – oznaczony symbolem „A” (rozbudowa),
 - budynek z punktem gastronomicznym – oznaczony symbolem „B” (rozbudowa),
 - budynek istniejący – oznaczony symbolem „B₁” (adaptacja),
 - budynek z kasami i zapleczem sanitarnym – oznaczony symbolem „D”, Projekt obejmuje rozbiórkę istniejącego, parterowego budynku higieniczno-sanitarnego z dachem płaskim. W miejsce wyburzonego budynku - budynek kas wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym
 - budynek istniejący – oznaczony symbolem „D₁” (adaptacja).
- i) budowę nowego parterowego, podpiwniczonego budynku technologii wody wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym,
- budynek zaplecza sanitarnego – oznaczony symbolem „C” (nowoprojektowany),
- j) wykonanie nowych nawierzchni plaży basenowej z kostki ceramicznej,
- k) budowę zjeżdżalni: pontonowej, otwartej trójtorowej, kamikadze, cebula z wannami hamownymi zlokalizowanymi w górnej części przebudowywanej i skracanej niecki pływakiej,
- l) budowę brodzików przejściowych,
- m) budowę zbiorników wyrównawczych,
- n) budowę wiaty grillowej rekreacyjnej,
- o) budowę dojeżdż i dojazdów z kostki betonowej wraz z trzema miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych oraz placu dla pojazdów gastronomicznych,
- p) budowę infrastruktury technicznej niezbędnej do użytkowania obiektu: sieci kanalizacji sanitarnej, linii kablowej elektroenergetycznej, trafostacji, zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, technologii wody basenowej, elektroenergetycznej, oświetlenia terenu, instalacji teletechnicznej: infrastruktury kablowej, systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, systemu nagłośnienia, systemu wykrywania i sygnalizacji włamania, systemu telewizji przemysłowej, okablowania strukturalnego, systemu kontroli dostępu, systemu rozliczania usług; instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła,
- q) wykonanie ogrodzeń:
- | | | |
|--|---------|--|
| - ogrodzenie panelowe terenu H=2,40m | 548,50m | |
| - bramy wjazdowe | 2 szt. | |
| - ogrodzenie niecki rekreacyjnej oraz brodzika i wodnego placu zabaw H=1,20m | 330,50m | |
| - ogrodzenie placu zabaw H=1,20m | 118,90m | |
- r) budowę wiat pod instalację fotowoltaiczną,
- s) oświetlenie zewnętrzne,
- t) wykonanie systemu nagłośnienia,
- u) wykonanie systemu kontroli dostępu,
- v) instalacja systemu telewizji przemysłowej,
- w) instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru,
- x) system sygnalizacji włamania i napadu- system alarmowy,
- y) wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i średniowysokiej.

2. Adres: **ul. Stroma w Legnicy.**

3. Ogólne warunki gwarancji:

- 3.1 Wykonawca gwarantuje, że jakość dostarczonych i wbudowanych materiałów nie ulegnie zmianie w okresie gwarancji oraz że zostaną zachowane parametry techniczne zgodne z obowiązującymi przepisami
- 3.2 Wykonawca gwarantuje, że jakość konstrukcji spełni wymagania dotyczące: bezpieczeństwa użytkowania, nośności i stateczności konstrukcji, ochrony środowiska oraz że nawierzchnie te spełnią będą odpowiednie warunki użytkowe zgodne z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami.
- 3.3 Wykonawca robót zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad z zastrzeżeniem pkt. 10 niniejszej gwarancji wpisywanych do prowadzonego "Rejestru reklamacji i dokonanych napraw" lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad w zamian rzeczy wadliwej. Wady Zamawiający (Użytkownik*) zgłasza Wykonawcy na piśmie w ciągu 5-ciu dni od dnia stwierdzenia wady.

- 3.4 Wykonawca robót zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w terminie określonym przez Zamawiającego (Użytkownika*), a wad szczególnie uciążliwych - niezwłocznie.
4. Wykonawca przekaze Zamawiającemu (Użytkownikowi*) w dniu odbioru instrukcję użytkowania.
 5. Okres gwarancji jakości wydłuża się o czas, w którym obiekt był wyłączony z użytkowania na skutek wady oraz w czasie jej usuwania.
 6. Jeżeli usuwanie wad w danej części wykonanych robót, lub liczba napraw dla danego elementu przekroczy liczbę 3, Wykonawca zobowiązuje się do powtórnego wykonania tej części robót, lub dostarczenia i zamontowania rzeczy wolnej od wad.
 7. Termin gwarancji jakości oraz serwisu gwarancyjnego wynosi: **(min 36 miesięcy)** od daty końcowego bądź częściowego odbioru.
 8. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiąże Użytkownika do przechowywania otrzymanego w dniu odbioru operatu kolaudacyjnego i protokołu końcowego lub częściowego odbioru robót.
 9. Wszystkie czynności związane z wykonywaniem gwarancji strony przeprowadzają w formie pisemnej.
 10. Gwarancją nie są objęte wady powstałe na skutek :
 - a) działania siły wyższej
 - b) normalnego zużycia obiektu lub jego części ,
 - c) szkód wynikłych wskutek niewłaściwego użytkowania w tym konserwacji w sposób niezgodny z instrukcją przekazaną przez Wykonawcę,
 - d) działania osób trzecich.

..... (miejsowość), dnia r.

Podpisano

.....
(upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy)

.....
(nazwa, adres)